

Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1.

Společnost:	Město Sadská
Sídlo:	Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
ORP:	Nymburk
IČ:	00239721
DIČ:	CZ00239721
Zastoupen:	Milanem Dokoupilem, starostou města Sadská
Tel:	325 546 600
E-mail:	dokoupil@mesto-sadska.cz
WWW:	www.mesto-sadska.cz/
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	504348369/0800

Subjekt není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

2.

Název, sídlo, zapsaný v OR:	Stavby Jech & Hoffmann s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Miroslav Jech, jednatel
IČO:	056776924
DIČ:	CZ05676924
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4386594339/0800
Tel:	777332756
e-mail:	stavitelstvijh@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu §2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.
2. Účelem smlouvy je realizace stavby „Přechod pro chodce Poděbradská Hlouškova“.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami stanovenými v rámci souvisejícího zadávacího řízení zadávaného a s projektovou dokumentací zpracovanou subjektem RHM Projekt s.r.o., Převoznická 304/4, Praha 4, 143 00 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Přechod pro chodce Poděbradská Hlouchkova“ (dále též „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované subjektem RHM Projekt s.r.o., Převoznická 304/4, Praha 4, 143 00
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (Společně s plněním uvedeným v odst. 1 dále též „dílo“.)
2. Součástí díla bude také, pouze v případě, že si to vyžádá realizace předmětu smlouvy:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů
 - c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - e) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu budou zadavateli předloženy písemné doklady,
 - f) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - g) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - k) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemně. Záznam ve stavebním deníku odsouhlasený oběma smluvními stranami s uvedením přibližné ceny za jejich provedení představuje písemné ujednání.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zadavatel jako nejzazší termín plnění stanoví datum 30.06.2018.
2. Místem plnění je adresa: Přechod pro chodce Poděbradská Hlouškova – rozmezí dle PD
3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena stavby bez DPH	888.351,01Kč
DPH 21 %	186.553,71Kč

Cena celkem včetně DPH	1.074.904,72 Kč
------------------------	-----------------

(slovy: jedenmilionsedmdesátčtyřicetdevětsetčtyři korun českých,72 haléřů)

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle položkového rozpočtu předloženého v nabídce ve výši max. 100% těchto sborníkových cen,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se

dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňový doklad vždy k poslednímu kalendářnímu dni daného měsíce. K daňovému dokladu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách oceněných s použitím jednotkových cen, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. Soupis prací odsouhlasený objednatelem je podmínkou pro zaplacení ceny účtované daňovým dokladem.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla sjednána v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka účtovaná daňovým dokladem odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu objednatele. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu. V případě, že se datum splatnosti uvedené v daňovém dokladu liší od data splatnosti stanoveného smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené smlouvou.
4. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení s plněním termínů dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
5. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně objednatele v průběhu provádění díla sjednaly strany této smlouvy následující postup pro odklad plateb: Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit zhotoviteli. Ode dne, kdy zhotovitel toto oznámení obdrží, přerušuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na dobu až 90 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
6. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% (slovy: Devadesát procent) celkové ceny za provedení díla vč. DPH. Zbýlých 10% prací bude fakturováno po odstranění vad a nedodělků. Těchto 10% bude uvolňováno způsobem dle těchto obchodních podmínek.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tato osoba je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněna

i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a příkazní smlouvy na zajištění výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřenými mezi objednatelem, jakožto příkazcem, a příslušným příkazníkem / příslušnými příkazníky. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a osobě vykonávající činnost koordinátora projektu.

Technický dozor investora na stavbě nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

3. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 9 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 3 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,

které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: dokoupil@mesto-sadska.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. (vytyčení sítí a řadů, oznámení výkopů archeo.památkové péči v koordinaci s objednavatelem)
10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
21. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

Článek XI. – Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
12. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno až okamžikem odstranění vad a provedením nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem, a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud je jejich příčinou porušení zhotovitelovy smluvní nebo zákonné povinnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: stavitelstvijh@gmail.com nebo
 - b) adresu: Na zámecké 9,140 00,Praha 4

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 96 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem odpovídajícím minimálně ceně díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, jehož prostou kopii předloží před podpisem této smlouvy.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny nebo její části za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované ceny nebo její části za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny nebo její části za každý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Kontroly a audit

1. Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (či jiným příslušným institucím (Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po schválení závěrečného vyhodnocení akce.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace (Středočeský kraj či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Dodavatel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audit, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

Článek XVII. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Článek XVIII. – Závěrečná ujednání

1. Veškeré písemnosti a oznámení, které mají být doručovány dle této smlouvy, jakož i požadavky či jakákoli jiná komunikace mezi smluvními stranami podle této smlouvy vyžadují písemnou formu, přičemž se má za to, že jakékoli takové sdělení je platné a účinné, je-li druhé smluvní straně předáno osobně nebo kurýrem anebo zasláno doporučeným dopisem s dodejkou, emailem nebo datovou schránkou na adresy doručování uvedené v záhlaví smlouvy (případně na jiné následně písemně oznámené adresy). Každá taková písemnost je považována za doručenou ke dni předání, pokud byla doručena osobně nebo kurýrem nebo ke dni doručení poštou vyznačeném na dodejce, nebo případně jiném obdobném dokladu používaném v rámci komunikace elektronickými prostředky. Odepře-li adresát přijmout doručovanou písemnost, je den, kdy její přijetí adresát odepřel, dnem doručení.
2.


Adresy na zasílání reklamací a závad :

e-mail: stavitelstviih@gmail.com nebo

adresu: Na zámecké 9,140 00,Praha 4
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele/objednavatele.

4. Účastníci se zavazují, že se veškeré spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, budou se práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - e) nedodání předmětu koupě v daném termínu,
 - f) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - h) neuhrazení kupní ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
7. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského rozumu „nejpozději do 14-ti dnů“.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončený předmět koupě včetně věcí, které opatřil a které jsou jeho součástí a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného a neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují, upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného. Stane-li se neplatnou z jakéhokoli důvodu celá tato smlouva, zavazují se obě smluvní strany tuto nejpozději do 30 dnů nahradit písemnou smlouvou novou, obsahově původní smlouvě nejbližší tak, aby byly požadavky na její platnost již splněny.
10. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze písemně.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou originálech, z nichž jeden originál je pro objednatele, jeden pro dodavatele.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: (dodané uchazečem)
 - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby/výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V *SADSKÉ* dne *17.5.2018*





V _____ dne *9.5.2018*

SADSKÉ


zhotovitele
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.
Husitská 107/3, 130 00 Praha 3
IČO: 056 76 924, DIČ: CZ05676924
tel.: 777 332 756, 602 438 292

Identifikační údaje poddodavatelů			
Název veřejné zakázky		Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Sadská - rekonstrukce ulice Pražská			
1	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Nemáme žádné poddodavatele.

07.04.2018

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.
 Husitská 107/3, 130 00 Praha 3
 IČO: 056 76 924, DIČ: CZ05676924
 tel.: 777 332 756, 602 438 292

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RHMP-2017-018

Stavba: Přechod pro chodce Poděbradská - Hloušková v Sadské

KSO
MČO:
Sadská

702282627

Město Sadská

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Husitská 107/3 Praha 3 13000

Projektant:

RHM Projekt spol. s r.o.

Doyle, J. M.

CC-CZ, Datum: 1. 12. 2017

Datum:

00239721

CZ00239721

05676924

DIC: CZ05676924

49617389

CZ49617389

Soupis prací je sestaven s využitím položek Černové soustavy ÚRS. Černové a technické podmínky položek Černové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položby soupisu prací, které nemají ve sloupci „Černová soustava“ uvedené žádné údaje, nepocházejí z Černové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2632 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů.

Rozpočet (súpis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (súpisu prací) je bezpodmínečně nutné prověřit (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (súpisu prací).

Tato nadřazená projeková dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřeňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkaz výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky.

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazez může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnosti, funkční a parametry životnosti.

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Cena bez DPH		888 351,01
DPH	Základ daně	Výše daně
21,00%	888 351,01	186 553,71
13,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		1 074 904,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

K&D
RHMP-2017-018

Stavba: Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadešské

Adiglo

Zadávateľ:
Uchádzač:
Město Sadská
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Husitská 107/3 Praha 3 13000

Datum:

Projektant:

2017

rojekt spol. s r.o.,

Kód	Objekt, Soupisl prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO.101	SO.101 - Přechod pro chodce Poděbradská - Hloušková v Sadešské	888 351,01	1 074 904,72	
Von	Vedlejší a ostatní náklady	780 351,01	944 224,72	STA
		108 000,00	130 680,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské

KSO:
Místo: Sadská

Zadavatel:
Město Sadská

Uchazeč:
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Huslíská 107/3 Praha 3 13000

Projektant:
RHM Projekt spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2017
IČ: 00239721
DIČ: CZ00239721
IČ: 05676924
DIČ: CZ05676924
IČ: 49617389
DIČ: CZ49617389

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

..... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

..... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupis prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný

standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Cena bez DPH**780 351,01**

DPH základní
snižená

Základ daně
780 351,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
163 873,71
0,00

Cena s DPH**v CZK****944 224,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské

Místo:

Sadská

Zadavatel:

Město Sadská

Uchazeč:

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Hustská 107/3 Praha 3 13000

Datum:

1. 12. 2017

Projektant:

RHM Projekt spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

780 351,01

HSV - Práce a dodávky HSV

780 351,01

1 - Zemní práce	55 913,96
R10 - Společné zemní práce	15 886,83
R11 - Zemní práce pro komunikace	3 427,90
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	17 124,65
R13 - Zemní práce pro ochranu sítí	10 721,28
R14 - Odstranění zeleně	810,30
R15 - Založení zeleně	7 943,00
2 - Zakládání	12 080,00
R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí	12 080,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 947,30
R31 - Svislá izolace	4 947,30
5 - Komunikace	236 196,41
R50 - Podkladní vrstvy	42 104,04
R52 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	109 872,25
R53 - Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby	64 816,85
R54 - Pojížděné komunikace pro pěši - vjezdy ze zámkové dlažby	19 403,27
8 - Trubní vedení	102 048,00
R80 - Společné práce pro trubní vedení	4 530,00
R81 - Napojení odvodňovačů	7 733,60
R82 - Uliční vpusti	31 190,00
R83 - Liniové a povrchové odvodnění	58 594,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	369 165,34
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	46 034,00
R95 - Osazení obrub a linek	84 562,79
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	108 184,00
R97 - Ostatní bourací práce	18 566,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	48 476,20
R99 - Svislé dopravní značení	7 680,00
99 - Přesun hmot	55 662,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Přechod pro chodce Poděbradská - Hlouškova v Sadské

Místo:

Sadská

Datum: 1. 12. 2017

Zadavatel:

Město Sadská

Projektant:

RHM Projekt spol. s r.o.

Uchazeč:

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Husitská 107/3 Praha 3 13000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D R10 Společné zemní práce

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,650	216,00	356,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		odvoz přebytečné ornice na deponii investora					
	VV		11,100-63,0*0,150		1,650			
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	38,635	57,00	2 202,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
	VV		7,0 " - pro násyp zemního tělesa"		7,000			
	VV		22,185 " - pro zásypy UV a přípojek"		22,185			
	VV		63,0*0,150 " - zpětné využití ornice"		9,450			
	VV		Součet		38,635			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	38,635	59,00	2 279,47	CS ÚRS 2017 02
	VV		Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
	VV		7,0 " - pro násyp zemního tělesa"		7,000			
	VV		22,185 " - pro zásypy UV a přípojek"		22,185			
	VV		63,0*0,150 " - zpětné využití ornice"		9,450			
	VV		Součet		38,635			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,743	211,00	4 376,77	CS ÚRS 2017 02
	VV		Odvoz výkopku na skládku:					
	VV		12,773-7,0 " - z komunikací"		5,773			
	VV		37,155-22,185 " - ze zemních prací pro odvodnění"		14,970			
	VV		Součet		20,743			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	20,743	15,00	311,15	CS ÚRS 2017 02
	VV		20,743 " - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku"		20,743			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	36,300	72,00	2 613,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		20,743*1,75 " - viz. položka č. 162701105 - Vodorovné přemístění výkopku na skládku"		36,300			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	267,660	14,00	3 747,24	CS ÚRS 2017 02
	VV		201,0*1,05 " - komunikace pro pěši"		211,050			
	VV		11,0*1,11 " - druhá vrstva v místě ostrůvku"		12,210			
	VV		40,0*1,11 " - vjezdy"		44,400			
	VV		Součet		267,660			
D	R11		Zemní práce pro komunikace				3 427,90	
8	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťněných	m3	7,000	105,00	735,00	CS ÚRS 2017 02

VV	9	K	171151101	Dosypávky v místě navýšení chodníků 0,35*20,0 " - náryp zemního tělesa "	m2	7,000	715,00	CS ÚRS 2017 02
VV				Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu		11,000	65,00	
VV				Dosypávky v místě vyvýšení chodníků (0,20+0,35)*20,0 " - využití výkopového materiálu "		11,000		
VV	10	K	12202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,773	121,00	1 545,53 CS ÚRS 2017 02
VV				"Odkop pro spodní stavbu komunikací: 0,050*201,0*1,05 " - komunikace pro pěši" 0,050*40,0*1,11 " - vjezdy"		10,553 2,220		
VV				Součet		12,773		
VV	11	K	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	12,773	19,00	242,69 CS ÚRS 2017 02
VV				12,773 " - viz. položka 12202202 - odkopávky pro silnice "		12,773		
VV	12	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,916	99,00	189,68 CS ÚRS 2017 02
VV				"Uvažováno s 15,0% objemu: 12,773*0,15		1,916		
D		R12		Zemní práce pro odvodnění komunikací				17 124,65
VV	13	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,125	76,00	1 453,50 CS ÚRS 2017 02
VV				5*2,25*1,70 " - pro UV "		19,125		
VV	14	K	131201109	Příplatek za leplivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,125	29,00	554,63 CS ÚRS 2017 02
VV				19,125 " - Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3 "		19,125		
VV	15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,530	200,00	706,00 CS ÚRS 2017 02
VV				0,40*0,50*17,650 " - pro žlabový "		3,530		
VV	16	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,530	78,00	275,34 CS ÚRS 2017 02
VV				3,530 " - Viz. pol. č. 132201101 - Hloubení rýh š. do 600 mm "		3,530		
VV	17	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,500	210,00	3 045,00 CS ÚRS 2017 02
VV				0,80*0,20*14,190 " - pro žlabový "		2,270		
VV				0,70*0,20*48,50 " - dlažďový rigol "		6,790		
VV				0,80*0,80*8,50 " - napojení odvodnění "		5,440		
VV				Součet		14,500		
VV	18	K	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,500	78,00	1 131,00 CS ÚRS 2017 02
VV				14,500 " - Viz. pol. č. 132201201 - Hloubení rýh š. do 2000 mm "		14,500		
VV	19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,600	89,00	5 749,40 CS ÚRS 2017 02
VV				4*5*1,50*1,70 " - pro UV "		51,000		
VV				2*0,80*8,50 " - napojení odvodnění "		13,600		
VV				Součet		64,600		
VV	20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	64,600	20,00	1 292,00 CS ÚRS 2017 02
VV				64,600 " - viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení "		64,600		
VV	21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,155	23,00	854,57 CS ÚRS 2017 02
VV				19,125 " - z hloubení jam "		19,125		
VV				3,530 " - z hloubení rýh š. do 600 mm "		3,530		
VV				14,500 " - z hloubení rýh š. do 2000 mm "		14,500		
VV				Součet		37,155		
VV	22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,185	93,00	2 063,21 CS ÚRS 2017 02
VV				5*2,05*1,70 " : 5 ks UV "		17,425		
VV				0,80*0,70*8,50 " - napojení odvodnění "		4,760		
VV				Součet		22,185		
D		R13		Zemní práce pro ochranu sítí				10 721,28
VV	23	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,240	850,00	8 704,00 CS ÚRS 2017 02
VV				0,40*0,40*64,0 " - pro chráněčky "		10,240		
VV	24	K	132212109	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,240	120,00	1 228,80 CS ÚRS 2017 02

VV	25	K	161101101	10,240 " - Viz. pol. č. 132212101 - Hloubení rýh š. do 600 mm "			10,240			788,48	CS ÚRS 2017 02
VV				Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	10,240	77,00			
				10,240 " - z hloubení rýh			10,240				
D	R14			Odstanění zeleně						810,30	
VV	26	K	121101103	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m		m3	11,100	73,00		810,30	CS ÚRS 2017 02
VV				odhadovaná tl. ornice 150 mm							
VV				Odvoz na mezidíponi na staveništi							
VV				0,150" (33,50+21,0+2,50+2,50+14,50)			11,100				
D	R15			Založení zeleně						7 943,00	
VV	27	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2		m2	63,000	12,00		756,00	CS ÚRS 2017 02
VV				3,0+4,0+11,0+2,0+15,0+7,0+3,0+18,0			63,000				
VV	28	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	63,000	8,00		504,00	CS ÚRS 2017 02
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"			63,000				
VV	29	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm		m2	63,000	37,00		2 331,00	CS ÚRS 2017 02
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"			63,000				
VV	30	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5		m2	63,000	28,00		1 764,00	CS ÚRS 2017 02
VV				Úprava podomíči							
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"			63,000				
VV	31	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	63,000	16,00		1 008,00	CS ÚRS 2017 02
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury"			63,000				
VV	32	M	005724000	osivo směs travní parková sádkovní		kg	3,150	100,00		315,00	
VV				Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2							
VV				0,05*63,000			3,150				
VV	33	K	185811211	Vytrabání trávniku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5		m2	63,000	12,00		756,00	CS ÚRS 2017 02
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"			63,000				
VV	34	K	111151121	Pokosení trávniku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5		m2	63,000	3,00		189,00	CS ÚRS 2017 02
VV				63,000 " - Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm"			63,000				
VV	35	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5		t	0,032	10 000,00		320,00	CS ÚRS 2017 02
VV				Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2							
VV				0,0005*63,000			0,032				
D	2			Zakládání						12 080,00	
D	R21			Ochrany a úpravy inženýrských sítí						12 080,00	
VV	36	K	460510075	Kabelové protupy z trub plastových do rýh s obetonováním, průměru do 15 cm		m	64,000	110,00		7 040,00	CS ÚRS 2017 02
VV				Ochrana tras kabelů							
VV				3,50*5+4,0+3,50*2+6,0+3,0*2			40,500				
VV				4,50+19,0 " - v místě posunu kabelů"			23,500				
VV				Součet			64,000				
VV	37	M	345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110		m	67,200	75,00		5 040,00	
VV				Ochrana tras kabelů							
VV				64,0			64,000				
VV				"Ztrátě 5,0% " 64,000*0,05			3,200				
VV				Součet			67,200				
D	3			Svislé a kompletní konstrukce						4 947,30	
D	R31			Svislá izolace						4 947,30	
VV	38	K	711161306	Izolace proti zemi vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m		m2	24,000	57,00		1 368,00	CS ÚRS 2017 02
VV				odizolování okolních objektů							

VV	39	K	711161382	Isolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací tlšťou	m	24,000	69,00	3 312,00	CS ÚRS 2017 02
VV				odizolování okolních objektů					
VV				30,0+10,0+8,0		48,000			
VV	40	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	5,940	45,00	267,30	CS ÚRS 2017 02
VV				0,60*9,90 "- za rubem palisád"		5,940			
D	5			Komunikace					
D	R50			Podkladní vrstvy				236 196,41	
VV	41	K	564851113	Podklad ze štěrku tl 170 mm	m2	267,660	124,00	33 189,84	CS ÚRS 2017 02
VV				"Podkladní vrstvy - se zohledněním sklonu pláně 3%:					
VV				201,0*1,05 "- komunikace pro pěši"		211,050			
VV				11,0*1,11 "- druhá vrstva v místě ostrůvku"		12,210			
VV				40,0*1,11 "- vjezdy"		44,400			
VV				Součet		267,660			
VV	42	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	42,000	210,00	8 820,00	CS ÚRS 2017 02
VV				40,0*1,05 "- vjezdy"		42,000			
VV	43	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů šterkopiskem tříděným	m3	0,150	628,00	94,20	CS ÚRS 2017 02
VV				0,10*0,120*(3,0*2+3,50+3,0) "- drenážní žebra"		0,150			
D	R52			Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				109 872,25	
VV	44	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	208,500	238,00	49 623,00	CS ÚRS 2017 02
VV				"Komunikace pro aut. dopravu - asfalt:					
VV				38,50*151,0+3,0+3,0 "- po frézování"		195,500			
VV				13,0 "- v místě ostrůvku - podél obrub - po frézování"		13,000			
VV				Součet		208,500			
VV	45	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	359,750	12,00	4 317,00	CS ÚRS 2017 02
VV				"Komunikace pro aut. dopravu - asfalt:					
VV				208,50 "- pro obrusnou vrstvu"		208,500			
VV				151,250 "- pro ložní vrstvu"		151,250			
VV				Součet		359,750			
VV	46	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	151,250	310,00	46 887,50	CS ÚRS 2017 02
VV				"Komunikace pro aut. dopravu - asfalt:					
VV				195,50+0,30*(55,50+72,0)-3,0+3,0 "- po frézování"		151,250			
VV	47	K	572243112	Vyrovnání stávajících podkladů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	3,025	2 990,00	9 044,75	
VV				151,250*0,020 "- vyrovnávka před provedením ložní vrstvy"		3,025			
D	R53			Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				64 816,85	
VV	48	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	201,000	155,00	31 155,00	CS ÚRS 2017 02
VV				30,0+11,0+28,50+28,50+2,0 "- pravá strana"		100,000			
VV				2*5,50 "- ostrůvek"		11,000			
VV				7,50+10,0+20,0+35,0+17,50 "- levá strana"		90,000			
VV				Součet		201,000			
VV	49	M	592451992	dlažba zámková IČKO 20x16,5x6 cm, barva šedá povrch standard	m2	188,394	142,00	26 751,95	
VV				30,0+11,0+28,50+28,50+2,0 "- pravá strana"		100,000			
VV				2*5,50 "- ostrůvek"		11,000			
VV				7,50+10,0+20,0+35,0+17,50 "- levá strana"		90,000			
VV				-16,30 "- odpočet slepecké dlažby"		-16,300			
VV				Mezisoučet		184,700			
VV				"Ztratné 2,0% "- 184,700*0,02		3,694			
VV				Součet		188,394			

50	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	16,300	20,00	326,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		1,70+1,60+3,40+3,50+0,30+2,0+1,0+1,40+1,40		16,300			
51	M	592451999	dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x6 cm, barva červená povrch standard	m2	16,626	396,00	6 583,90	
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		1,70+1,60+3,40+3,50+0,30+2,0+1,0+1,40+1,40		16,300			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 16,300*0,02		0,326			
	VV		Součet		16,626			
D	R54		Pojížděné komunikace pro pěší - vjezdy ze zámkové dlažby				19 403,27	
52	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	52,900	29,00	1 534,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		12,50+11,50+22,0 "- na plátni pod vjezd"		46,000			
	VV		"Ztratné a překrytí 15,0% -" 46,000*0,15		6,900			
	VV		Součet		52,900			
53	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	40,000	190,00	7 600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,0+9,50+6,0+6,50+5,50+2,50 "- vjezd"		40,000			
54	M	592452031	dlažba zámková IČKO 20x16,5x8 cm, barva přírodní povrch standard	m2	31,781	210,00	6 674,01	
	VV		10,0+9,50+6,0+6,50+5,50+2,50 "- vjezd"		40,000			
	VV		-8,842 "- odpočet slepecké a barevné dlažby"		-8,842			
	VV		Mezisoučet		31,158			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 31,158*0,02		0,623			
	VV		Součet		31,781			
55	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	8,842	30,00	265,26	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,40+1,10+1,50+1,20+1,20 "- slepecká dlažba"		6,400			
	VV		0,165*2*(2,10+2,0+1,40+1,90) "- linka podél vjezdů"		2,442			
	VV		Součet		8,842			
56	M	592451998	dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, barva červená povrch standard	m2	6,528	396,00	2 585,09	
	VV		Slepecká dlažba:					
	VV		1,40+1,10+1,50+1,20+1,20		6,400			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 6,400*0,02		0,128			
	VV		Součet		6,528			
57	M	592452032	dlažba zámková IČKO 20x16,5x8 cm, barva červená povrch standard	m2	2,491	299,00	744,81	
	VV		0,165*2*(2,10+2,0+1,40+1,90) "- linka podél vjezdů"		2,442			
	VV		"Ztratné 2,0% -" 2,442*0,02		0,049			
	VV		Součet		2,491			
D	8		Trubní vedení				102 048,00	
D	R80		Společné práce pro trubní vedení				4 530,00	
58	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 "- výšková úprava uliční vpustí"		1,000			
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	870,00	870,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 "- výšková úprava šachty"		1,000			
60	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2017 02
61	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2017 02
62	M	286619381	mříž litinová 600, 600/40T, D400	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	
63	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2017 02
D	R81		Napojení odvodňovačů				7 733,60	
64	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,550	698,00	1 779,90	CS ÚRS 2017 02

VV			1,0°0,30"(3,0+5,50) °- napojení odvodnění"			2,550			
65	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	8,500	56,00	476,00	CS ÚRS 2017 02	
VV			Napojení odvodnění:						
VV	M	286171341	3,0+5,50	m	8,925	124,00	1 106,70		
VV			trubka kanalizační plastová PPKGB-SN10 DN 160 mm						
VV			Napojení odvodnění:						
VV			3,0+5,50		8,500				
VV			"Prořez 5,0% "- 8,500°0,05		0,425				
VV			Součet		8,925				
67	K	877315211	Montáž barorek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,000	26,00	104,00	CS ÚRS 2017 02	
VV			Napojení odvodnění:						
VV			2"-		4,000				
68	M	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2017 02	
69	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 2017 02	
VV			2 "- Napojení odvodnění do stávajících šachet"		2,000				
70	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,000	3 359,00	3 359,00	CS ÚRS 2017 02	
VV			Obetonování uličních vpustí						
VV			2"x0,50		1,000				
D	R82		Uliční vpusti				31 190,00		
71	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2017 02	
72	M	592238581	betonová uliční vpust, provedení a skladba dle standardu a požadavků správy kanalizace	kus	5,000	2 900,00	14 500,00		
73	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu i košu na bahno pro třídu zatčení D400, E600	kus	5,000	610,00	3 050,00	CS ÚRS 2017 02	
74	M	592238760	rdm zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,000	780,00	3 900,00	CS ÚRS 2017 02	
75	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000	1 358,00	6 790,00	CS ÚRS 2017 02	
D	R83		Liniové a povrchové odvodnění				58 594,40		
76	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky přes 200 mm	m	17,650	250,00	4 412,50	CS ÚRS 2017 02	
VV			3,50 °- standardní žlab"		3,500				
VV			2,20°2+3,50°2+2,750 °- nízké žlaby"		14,150				
VV			Součet		17,650				
77	M	592270R01	žlab odvodňovací s litinovým roštěm, monolitické konstrukce bez lepených spojů, polymerbeton, 100x21x22 cm, D400	kus	3,000	1 890,00	5 670,00		
VV			3,0		3,000				
78	M	592270R02	vpust žlabová s litinovým mlátkovým roštěm s bezžárovou aretací H=595mm, včetně kalového koše, těsný odtok DN160, 50x21x62 cm	kus	1,000	2 650,00	2 650,00		
79	M	592270R03	kombinovaná čelní stěna na začátku a konec žlabu z polymerbetonu, tloušťka 40mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00		
80	M	592270R04	žlab odvodňovací s litinovým roštěm, monolitické konstrukce bez lepených spojů, polymerbeton, 100x23,5x12 cm, D400	kus	14,150	1 670,00	23 630,50		
VV			2,20°2+3,50°2+2,750		14,150				
81	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrpkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	14,190	210,00	2 979,90	CS ÚRS 2017 02	
VV			9,90+4,290		14,190				
82	M	592275T30	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	43,000	71,00	3 053,00	CS ÚRS 2017 02	
VV			(9,90+4,290)/0,33		43,000				
83	K	597661111	Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	24,150	590,00	14 248,50	CS ÚRS 2017 02	
VV			0,50°(14,50+12,50+15,0)+0,30°(3,50+3,0) °- podél obrub"		22,950				
VV			1,20°1,0 °- podél UV"		1,200				
VV			Součet		24,150				
84	K	721241103	Lapač střechních splavenin z litiny DN 150	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2017 02	

D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				369 165,34
D R90		Společné práce pro bourání a konstrukce				46 034,00
85	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	233,000	7 456,00 CS ÚRS 2017 02
VV			2,50+2,0+3,50 " napojení na stávající povrchy - komunikace pro pěši"		8,000	
VV			57,50+24,50+27,50+75,50+40,0 " napojení na stávající povrchy - komunikace pro aut. dopravu"		225,000	
VV			Součet		233,000	
86	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	172,000	8 428,00 CS ÚRS 2017 02
VV			55,50+24,50+74,0+18,0 " napojení na stávající povrchy - komunikace pro aut. dopravu"		172,000	
87	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátku v živičném krytu	m	225,000	7 200,00 CS ÚRS 2017 02
VV			57,50+24,50+27,50+75,50+40,0 " napojení na stávající povrchy - komunikace pro aut. dopravu"		225,000	
88	K	919121212	Těsnění spár zalivkou za studena pro komůrký š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	225,000	6 525,00 CS ÚRS 2017 02
VV			225,0 " Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spár pro vytvoření komůrký 10x20 mm"		225,000	
89	K	938908R11	Úklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním	m2	1 095,000	16 425,00
VV			1x během stavby, 1x po výstavbě			
VV			2*195,50 " - komunikace pro aut. dopravu"		391,000	
VV			2*201,0 " - komunikace pro pěši"		402,000	
VV			2*11,0 " - druhá vrstva v místě ostrůvků"		22,000	
VV			2*40,0 " - vjezdy"		80,000	
VV			2*100,0 " - Ostatní okolní plochy"		200,000	
VV			Součet		1 095,000	
D R95		Osazení obrub a linek				84 562,79
90	K	916131213	Osazení slíníčního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	2 625,00 CS ÚRS 2017 02
VV			10,50+10,50 " - ostrůvek"		21,000	
91	M	592174650	obrubník betonový slíníční Standard 100x15x25 cm	kus	15,055	1 430,23 CS ÚRS 2017 02
VV			10,50+10,50 " - ostrůvek"		21,000	
VV			-8*0,780 " - odpočet obloukových obrub"		-6,240	
VV			Mezisoučet		14,760	
VV			"Ztratné 2,0% " 14,760*0,02		0,295	
VV			Součet		15,055	
92	M	592174710	obrubník betonový slíníční vnější obří R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	8,000	2 480,00 CS ÚRS 2017 02
VV			2*4		8,000	
93	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	47,500	5 225,00 CS ÚRS 2017 02
VV			2,50+5,0+9,0+5,0+15,0+1,0+3,0+7,0		47,500	
94	M	592172160	obrubník betonový zahradní palisádový 50 x 6 x 25 cm šedý	kus	96,900	3 972,90 CS ÚRS 2017 02
VV			(2,50+5,0+9,0+5,0+15,0+1,0+3,0+7,0)/0,50		95,000	
VV			"Ztratné 2,0% " 95,000*0,02		1,900	
VV			Součet		96,900	
95	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,500	15 812,50 CS ÚRS 2017 02
VV			32,50+5,50+11,50+3,0+27,0+30,0+2,50+14,50		126,500	
96	M	583802120	krajní slíníční kamenný, (BSM) žula, KS3 13x20 x 30-80	m	120,360	37 311,60 CS ÚRS 2017 02
VV			32,50+5,50+11,50+3,0+27,0+30,0+2,50+14,50		126,500	
VV			-(85,0)*0,10 " - využití pův. obrub - uvažováno využití 10% pův. obrub"		-8,500	
VV			Mezisoučet		118,000	
VV			"Ztratné 2,0% " 118,000*0,02		2,360	
VV			Součet		120,360	
97	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	1,080	574,56 CS ÚRS 2017 02
VV			1,080		1,080	
98	M	592284R01	palisáda betonová přírodní 12x18x40 cm	kus	6,000	270,00
VV			1,080/0,180 " - palisády podél oplotení"		6,000	

99	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	9,900	590,00	5 841,00 CS ÚRS 2017 02
VV			9,90		9,900		
100	M	592284R02	palisáda betonová přírodní 12x18x80 cm	kus	55,000	164,00	9 020,00
VV			9,90/0,180 "- palisády podél oplocení"		55,000		
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek				108 184,00
101	K	113154122	Frézování živčného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	284,500	85,00	24 182,50 CS ÚRS 2017 02
VV			73,50x151,0x15,0x10,50 "- komunikace pro aut. dopravu - podél obrub"		250,000		
VV			21,50 "- v místě ostrůvku - plně KS"		21,500		
VV			13,0 "- v místě ostrůvku - podél obrub"		13,000		
VV			Součet		284,500		
102	K	113154114	Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	228,250	120,00	27 390,00 CS ÚRS 2017 02
VV			271,50-0,30"(55,50x72,0x2,50-2,50 "- komunikace pro aut. dopravu - podél obrub"		228,250		
103	K	113107121	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 100 mm	m2	21,500	89,00	1 913,50 CS ÚRS 2017 02
VV			Podkladní vrstva - komunikace pro aut. dopravu:				
VV			21,50 "- v místě ostrůvku"		21,500		
104	K	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm	m2	25,500	125,00	3 187,50 CS ÚRS 2017 02
VV			15,0x10,50 "- komunikace pro aut. dopravu - v místě nového chodníku"		25,500		
105	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,000	42,00	252,00 CS ÚRS 2017 02
VV			6,0 "- komunikace pro pěši"		6,000		
106	K	113107132	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	19,500	390,00	7 605,00 CS ÚRS 2017 02
VV			obrusná vrstva:				
VV			1,50x3,0x2,50-2,50x10,0 "- betonové plochy - komunikace pro pěši a vjezdy"		19,500		
107	K	113107141	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	184,000	110,00	20 240,00 CS ÚRS 2017 02
VV			129,50x42,0x12,50 "- komunikace pro pěši"		184,000		
108	K	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm	m2	209,500	89,00	18 645,50 CS ÚRS 2017 02
VV			Podkladní vrstva - komunikace pro pěši:				
VV			6,0 "- bet. desky"		6,000		
VV			19,50 "- betonové plochy"		19,500		
VV			184,0 "- asfalt"		184,000		
VV			Součet		209,500		
109	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	85,000	45,00	3 825,00 CS ÚRS 2017 02
VV			50,0x10,0x5,50x19,50 "- žulové obruby"		85,000		
110	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	25,00	50,00 CS ÚRS 2017 02
VV			1,0x1,0		2,000		
111	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	3,000	71,00	213,00 CS ÚRS 2017 02
VV			3,0 "- jednolinka - velké kostky"		3,000		
112	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	8,500	35,00	297,50 CS ÚRS 2017 02
VV			0,10x85,0 "- žulové obruby - 10% k opětovnému využití"		8,500		
113	K	979024R01	Paletování očištěných vybouraných obrubníků	m	8,500	45,00	382,50
VV			8,50 "- žulové obruby"		8,500		
D	R97		Ostatní bourací práce				18 566,00
114	K	113204R11	Odstanění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek	kus	5,000	540,00	2 700,00
115	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	59,000	190,00	11 210,00 CS ÚRS 2017 02
VV			40,0x19,0 "- žlabovky v příkopu"		59,000		
116	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	177,00	1 062,00 CS ÚRS 2017 02
VV			6,0 "- zábradlí u č.p. 561"		6,000		
117	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	259,00	518,00 CS ÚRS 2017 02
VV			1 "- P6 - pro zpětné osazení vč. pův. sloupku"		1,000		

	VV		1 " - IS19d - pro zpětné osazení na sloup VO"			1,000	
	VV	Součet				2,000	
118	K	966006211	Odstanění vislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	52,00	52,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 " - IS19d - pro zpětné osazení na slou VO"			1,000	
119	K	966007121	Odstanění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm	m	12,00	3 024,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		68,0-96,50+87,50 " - stávající VDZ"			252,000	
D	R98		Vodorovné dopravní značení			48 476,20	
120	K	915611111	Předznačení vodorovného línového značení	m	5,00	1 805,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		267,0 " - souvislé čáry š. 125 mm"			267,000	
	VV		94,0 " - přerušované čáry š. 125 mm"			94,000	
	VV	Součet				361,000	
121	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	25,00	6 675,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,0+52,50+18,50+50,50+67,0+5,50+38,0+31,0			267,000	
122	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	20,00	1 880,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		12,0+8,0+15,50+24,50+15,0+19,0			94,000	
123	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	36,00	9 612,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		obnova značení z barvy			267,000	
	VV		4,0+52,50+18,50+50,50+67,0+5,50+38,0+31,0			267,000	
124	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	30,00	2 820,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		obnova značení z barvy			94,000	
	VV		12,0+8,0+15,50+24,50+15,0+19,0			94,000	
125	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	56,00	2 632,00	CS ÚRS 2017 02
126	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m ²	210,00	9 870,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,0+7,0+5,50+15,50+2,0 " - šrafy"			31,000	
	VV		8+4,0+0,50 " - přechod pro chodce"			16,000	
	VV	Součet				47,000	
127	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m ²	250,00	11 750,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		obnova značení z barvy			47,000	
	VV		1,0+7,0+5,50+15,50+2,0 " - šrafy"			31,000	
	VV		8+4,0+0,50 " - přechod pro chodce"			16,000	
	VV	Součet				47,000	
128	K	915321R01	Předformátované vodorovné dopravní značení pro slabozraké - reliéfní nalepovací pásy z elastomeru, barva bílá	m ²	341,00	1 432,20	
	VV		4,20 " - na ostrůvku"			4,200	
D	R99		Svislé dopravní značení			7 680,00	
129	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	240,00	960,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 " - zpětné osazení pův. značek - P6 - včetně pův. sloupků"			1,000	
	VV		2+1 " - pro 1 značku na 1 sloupek - nové značky - 2x C4a + 1x IP6"			3,000	
	VV	Součet				4,000	
130	M	40452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	690,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2+1 " - pro 1 značku na 1 sloupek - nové značky - 2x C4a + 1x IP6"			3,000	
131	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	290,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4 " - osazení nových značek"			4,000	
	VV		1 " - zpětné osazení pův. značek - IS19d - osazení na sloup VO"			1,000	
	VV	Součet				5,000	
132	M	404442110	značka svislá reflexní základová C FeZn NK 700 mm	kus	2,000	810,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		2 " - C4a - osazení na nový sloupek"			2,000	
133	M	404442301	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm zvýrazněná	kus	790,00	1 580,00	
	VV					2,000	

2 "L" IP6 - osazení na sloup VO"

2,000

VV		D 99		Přesun hmot		2,000		55 662,35	
134	K	979082R14		Vodorovná doprava sutí na skládku					
135	K	979082R13		Poplatek za skládkové sutí a vybouraných hmot	t	231,868	99,00	22 954,93	
136	K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	231,868	85,00	19 708,78	
					t	162,483	80,00	12 998,64	CS ÚRS 2017 02

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.

Husitská 107/3, 130 00 Praha 3

IČO: 056 76 924, DIČ: CZ05676924

tel.: 777 332 756, 602 438 292 ④

23

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Přechod pro chodce Poděbradská - Hloušková v Sadské
Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Sadská

Zadavatel:
Město Sadská

Uchazeč:
Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. Husitská 107/3 Praha 3 13000

Projektant:
RHM Projekt spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2017
IČ: 00239721
DIČ: CZ00239721
IČ: 05676924
DIČ: CZ05676924
IČ: 49617389
DIČ: CZ49617389

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

..... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

..... Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupis prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonostní, funkční a parametry životnosti. Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Cena bez DPH

108 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
108 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 680,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

130 680,00

6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křivení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zasypem	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupy výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklady materiálů, mezdeponie atd.)	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla: zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhuťného pláně	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletní činnost zhotovitele, vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
14	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
15	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
16	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D 003 Ostatní náklady							15 000,00
18	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
19	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
20	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
21	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.
 Husitská 107/3, 130 00 Praha 3
 IČO: 056 76 924, DIČ: CZ05676924
 tel.: 777 332 756, 682 438 292

2/2

