

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: 25/17

ze dne 30. 06. 2017

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. - Smluvní strany

- 1. Společnost:** Město Sadská
Sídlo: Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
ORP: Nymburk
IČ: 00239721
DIČ: CZ00239721
Zastoupen: Milanem Dokoupilem, starostou města Sadská
Tel: 325 546 600
E-mail: dokoupil@mesto-sadska.cz
WWW: www.mesto-sadska.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 5303000019/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Název, sídlo, zapsaný v OR: HALKO stavební společnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6956
- Zastoupený: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelkou společnosti
- IČO: 43090150
- DIČ: CZ43090150
- Bankovní spojení: ČS, pobočka Kolín
- Číslo účtu: /0300
- Tel: +21 763 031
- e-mail: halko@halko-sro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek III. – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci: „**Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská – 2.etapa**“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen méněpráce) v rozsahu dle cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek V. – Cena za dílo 2.etapa

1.Cena za provedené dílo 2.etapy se mění z důvodu změny uvedené v článku III. – Předmět smlouvy tohoto Dodatku č.3.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

SO101.1B Komunikace a zpevněné plochy - změna - vícepráce	385 066,89 Kč
SO101.1B Komunikace a zpevněné plochy - změna - méněpráce	-163 035,46 Kč
SO101.2B Veřejné osvětlení - změna - vícepráce	12 518,41 Kč
<u>SO101.2B Veřejné osvětlení - změna - méněpráce</u>	<u>-16 945,00 Kč</u>
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem bez DPH	217 604,84 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>45 697,02 Kč</u>
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH	263 301,86 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatků:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 960 203,91 Kč
<u>Cena stavebních víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>217 604,84 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem bez DPH	2 177 808,75 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>457 339,84 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem včetně DPH	2 635 148,59 Kč


(slovy: dvamilionyšestsetřicetpěttisícstočtyřicetosm korun českých a padesátdevět haléřů)

Souhrnné rozpočty víceprací a méněprací 2.etapy jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Sadské dne 12.9.2018

V Nové Vsi I dne 12.9.2018




Milan Dokoupil, starosta města Sadská



Ing. Jana Fň..., ředitel společnosti

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská 2.etapa

Objekt: SO101.1B Komunikace a zpevněné plochy 2.etapa - změna - vícepráce

Objednatel: Město Sadská

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Misto:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Příprava území 28 921,75

901	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	4,500	59,50	267,75
902	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	200,000	45,90	9 180,00
903	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm	m2	182,000	107,00	19 474,00

12 Odkopávky a prokopávky 12 573,00

15	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	99,000	127,00	12 573,00
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

16 Přemístění výkopku 46 876,50

19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	99,000	29,00	2 871,00
20	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	99,000	32,50	3 217,50
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,000	181,00	17 919,00
23	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	99,000	15,00	1 485,00
24	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	178,200	120,00	21 384,00

18 Povrchové úpravy terénu 4 356,00

28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	396,000	11,00	4 356,00
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

Vozovka výměna obrusné vrstvy tl 50 mm

5b 232 638,00

904	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	382,000	134,00	51 188,00
905	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	382,000	217,00	82 894,00
906	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	382,000	258,00	98 556,00

Chodník z betonové dlažby tl 240 mm

5d ulice Riegrova 6 366,78

52	564851111	Podklad z ŠD tl 150 mm pozhutnění	m2	14,000	91,00	1 274,00
53	596211112R	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2	m2	14,000	185,00	2 590,00
54	592453040	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní	m2	14,140	177,00	2 502,78

Chodník z betonové dlažby tl 240 mm

5e podél silnice II/330 2 399,40

907	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva tl do 100 mm	m2	4,500	58,20	261,90
908	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	4,500	475,00	2 137,50

5f Obruby silniční a chodníkové 23 769,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
909	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,500	335,00	10 887,50
910	R001	Doprava žulových obrubníků z deponie objednatele vč. přebrání a naložení	m	32,500	196,00	6 370,00
64	916331111	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	152,00	1 064,00
65	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	7,000	28,00	196,00
66	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého přípočet, zvýšené lože	m3	2,600	2 020,00	5 252,00

8 Vedení dálková a přípojná 8 116,00

83	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 141,00	1 141,00
##	592246600	<i>poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání</i>	kus	1,000	3 475,00	3 475,00
912	89900003R	Přesunutí stávající uliční vpusti	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

97 Přesuny hmot 19 049,96

96	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,680	14,50	633,36
97	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	43,680	39,00	1 703,52
98	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	436,800	5,20	2 271,36
100	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	43,680	150,00	6 552,00
103	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	438,318	18,00	7 889,72

Celkem 385 066,89

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská 2.etapa
Objekt: SO101.1B Komunikace a zpevněné plochy 2.etapa - změna - méněpráce

Objednatel: Město Sadská

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

18 Povrchové úpravy terénu -7 484,10

25	180404111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-303,000	15,40	-4 666,20
27	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	-15,300	168,00	-2 570,40
28	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-22,500	11,00	-247,50

183 Sadovnické úpravy -29 401,00

29	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-10,000	82,00	-820,00
30	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-10,000	23,00	-230,00
31	026504170	Dřítěál bělolistý v 80 cm	kus	-10,000	331,00	-3 310,00
32	184818233	Ochrana stromu bedněním přes 500 do 700mm v do 2 m	kus	-14,000	1 764,00	-24 696,00
33	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-1,000	79,00	-79,00
34	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-1,000	236,00	-236,00
35	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zaliti ZKD 1000m	m3	-2,000	15,00	-30,00

Oprava vozovky z asfaltového betonu

5a vlivem osazení obrub tl 460 mm -41 446,00

36	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 200 mm 32 -63	m2	-46,000	134,00	-6 164,00
37	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	-46,000	258,00	-11 868,00
38	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	-46,000	217,00	-9 982,00
39	567123813	Infiltrační postřik 0,7 kg/m2	m2	-46,000	21,00	-966,00
40	573211109	Spojovací postřik 0,3 kg/m2	m2	-46,000	10,00	-460,00
41	577144111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrubná, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	-46,000	261,00	-12 006,00

Vozovka výměna obrusné vrstvy tl 50 mm

5b -41 552,00

43	572141110	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACO 11 v tl. 20mm	t	-19,600	2 120,00	-41 552,00
----	-----------	--	---	---------	----------	------------

5f Obruby silniční a chodníkové -6 240,00

64	916331111	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-30,000	152,00	-4 560,00
65	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	-60,000	28,00	-1 680,00

5g Kamenná dlažba chodník tl. 320 mm -11 697,36

67	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 200 mm 32 -63	m2	-27,000	134,00	-3 618,00
68	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-22,500	302,00	-6 795,00
69	991000001	naložení a dovoz kostek z mezideponie	t	-4,620	278,00	-1 284,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Vedení dálková a přípojná -25 215,00

71	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-14,000	18,00	-252,00
72	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-2,000	1 072,00	-2 144,00
73	592238520	Dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	-2,000	203,00	-406,00
74	592238540	Skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	-2,000	220,00	-440,00
75	592238570	Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	-2,000	184,00	-368,00
76	592238600	Skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	-2,000	149,00	-298,00
77	592238640	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	-2,000	148,00	-296,00
78	592238740	Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	-2,000	394,00	-788,00
79	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 150 kg	kus	-2,000	594,00	-1 188,00
80	592238760	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	-2,000	1 070,00	-2 140,00
81	592238780	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	-2,000	1 308,00	-2 616,00
83	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	1 141,00	-2 282,00
85	89900001R	Oprava a vyrovnaní stávajících vpustí vč vyčištění	kus	-2,000	3 486,00	-6 972,00
86	89900002R	Kamerová prohlídka stávající kanalizace	m	-100,500	50,00	-5 025,00

Celkem -163 035,46

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská 2.etapa

Objekt: SO101.2B Veřejné osvětlení 2.etapa - změna - vícepráce

Objednatel: Město Sadská

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Příprava území odpady

4 573,80

1	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,860	330,00	4 573,80
---	-----------	--	---	--------	--------	----------

741 Elektroinstalace - silnoproud

406,00

3	741410021	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	14,500	28,00	406,00
---	-----------	---	---	--------	-------	--------

21-M Elektromontáže

7 538,61

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

7 538,61

14	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	14,500	144,00	2 088,00
15	460202064	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	14,500	28,00	406,00
16	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	14,500	10,00	145,00
18	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky tl 25 cm	m	14,500	5,40	78,30
19	460520162	Montáž trubek ochranných do rýhy do 50 mm	m	16,500	20,00	330,00
24	460560064	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	14,500	32,00	464,00
30	583373030	Štěrkopísek frakce 0-4	t	8,259	268,00	2 213,41
25	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m ³	9,700	87,00	843,90
26	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m ³	97,000	10,00	970,00

Celkem

12 518,41

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská 2.etapa

Objekt: SO101.2B Veřejné osvětlení 2.etapa - změna - méněpráce

Objednatel: Město Sadská

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

741 Elektroinstalace - silnoproud

-1 660,00

4	354420620	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	-18,000	31,00	-558,00
5	354419960	Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	-8,000	34,00	-272,00
6	354419861	Svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	-8,000	34,00	-272,00
7	354410721	Drát FeZn průměr 10mm	kg	-18,000	31,00	-558,00

21-M Elektromontáže

-15 285,00

8	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	-12,000	20,00	-240,00
9	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	-18,000	20,00	-360,00
10	210190051	Úprava spínacího bodu, výměna jističe v rozvodné skříni	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-13 185,00

17	592131050	Deska krycí plastová 50 x 21 x 5,5 cm	kus	-44,000	17,00	-748,00
20	345713000	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE 40	m	-20,000	24,00	-480,00
21	460520174	Montáž trubek ochranných do rýhy do 110 mm	m	-22,000	20,00	-440,00
22	345713550	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	-22,000	31,00	-682,00
23	460510241	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem vč montáže	m	-5,000	247,00	-1 235,00
27	210000001R	Drobný instalační materiál nutný pro zhotovení SO	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00
28	043002000	Zkoušky, revize a ostatní měření	Kč	-1,000	4 500,00	-4 500,00
29	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku	hod	-8,000	450,00	-3 600,00

Celkem

-16 945,00

