
Dodatečné informace č.1
Oprava chodníků – Hlouškova a Za Sokolovnou



Dotaz č.1

Dle našeho názoru ve výkazu výměr chybí odvoz a poplatek za skládku betonové suti a zeminy.
ul. Za Sokolovnou 1 část

pol.č.1 vybourání obrubníků – 94 m tj. 20,68 t

ul. Za Sokolovnou 2+3 část

pol.č.1 vybourání obrubníků – 198 m tj. 43,56 t

pol.č.3 rozebrání dlažeb – 43 m² tj. 5,93 t

pol.č.6,8 hloubení rýh pro obrubníky – 34,95 m³

ul. Hlouškova 1+2 část

pol.č.1 vybourání obrubníků – 204 m tj. 44,88 t

pol.č.3 rozebrání dlažeb – 290 m² tj. 40,02 t

Celkově tedy ve výkazu výměr chybí odvoz a poplatek za skládku 155,07 t betonové suti a 34,95 m³ zeminy.

Odpověď č.1:

ul. Za Sokolovnou 1. část

S odvozem obrubníků není uvažováno - k dalšímu využití dle stavu po vybourání nebo recyklaci. Je počítáno: asfalt 19,9m³, podklad 39,8m³, výkopek 12,81m³.

ul. Za Sokolovnou 2+3 část

S odvozem obrubníků a dlažby není uvažováno - k dalšímu využití nebo recyklaci. Odvoz výkopku (pol.6,8) není uvažován - využití pro obsypy (pol.12).

ul. Hlouškova 1+2 část

S odvozem obrubníků a dlažby není uvažováno - k dalšímu využití nebo recyklaci.

Sadská 31.05.2019

Město Sadská
Palackého nám. 1
239 12 Sadská ©

Věra Šťastná, investiční referent